



2026 09

臺南亞太國際棒球訓練中心 第二期

金石聯合建築師事務所

Asia-Pacific International Baseball Training Center Phase II
KING SHIH ARCHITECTS

座落地點	臺南市安南區環館路505號（主球場） 425號（副球場）
設備系統	BAS及EMS能源管理系統、照明節能管理系統、汽車充電系統、太陽能光電系統
主要建材	RC及SS複合結構、預鑄看台版、仿石漆金屬屋面
面積	基地面積 / 167,125m ² 建築面積 / 21,540m ² 總樓地板面積 / 36,284m ²
層數高度	層數 / 主球場：地上四層 副球場：地上三層 室內投打練習場：地上一層 高度 / 主球場：34.95m 副球場：17.4m 室內投打練習場：13m
造價	法定造價 / 新台幣22.91億元 工程造價 / 新台幣24.93億元
設計時間	2019年11月至2020年9月
施工時間	2020年9月至2025年1月
攝影	李易暹攝影工作室

基地位於臺南市安南區一個超大街廓，其中有具區域滯洪功能的忘憂湖、臺灣歷史博物館、亞太一期的兩座少棒球場，以及成棒設施的二期工程。

主球場：提供25,000座席，為國內最大戶外型主球場，設計目標是兼顧球員與球迷的需要並創造最大的交集，為臺灣棒球再創黃金時代的舞台。

球員及場地：排水經棒協及職棒球團專家協助，針對當地氣候，研擬出兼具快速排水和涵養草地的功能，球場內沒有排水溝蓋及任何障礙物，以保障球員安全，牛棚設置於全壘打牆外，既不干擾比賽，後援投手也有最佳臨場感。